

Przedmiar robót do projektu technicznego zabudowy parkingowej zaplecza Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

KOMA		Opis i wyliczenia		poszczególne	RAZEM	
Lp.	Fodst.					
1.	KNNR 1 0113 - 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	$36.50 \times 15.00$	m2	547.50	
				RAZEM	m2	547.50   547.50
2.	KNNR 1 0113 - 02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm	$(36.50 \times 15.00) \times 2$	m2	1095.00	
				RAZEM	m2	1095.00   1095.00
3.	KNNR 1 0201 - 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	$(36.50 \times 12.50 + 18.50 \times 7.00 + 3.00 \times 11.50) \times 0.20$	m3	124.05	
				RAZEM	m3	124.05   124.05
4.	KNR 4-01 0108 - 05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	124.05	m3	124.05	
				RAZEM	m3	124.05   124.05
5.	KNR 4-01 0108 - 08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km	$124.05 \times 5$	m3	620.25	
				RAZEM	m3	620.25   620.25
6.	Kalk. własna 2	Obniżenie istniejących studzienek kanalizacyjnych do poziomu nawierzchni z kostki brukowej		szt	2.00	
				RAZEM	szt	2.00   2.00
7.	Kalkulacja własna 2	Założenie w miejscu istniejących nakryw żelbetowych na studzienkach kanalizacji deszczowej po obniżeniu studzienek pierścienia podtrzymującego wpust i montaż wpustu ulicznego żeliwnego ściętego typu cięskiego		szt	2.00	
				RAZEM	szt	2.00   2.00
8.	KNR 2-02 0102 - 04	Ściany przyziemia i pięter z kamienia twardego - anologia - murowanie murków oporowych z kamienia naturalnego - kamień z odzysku	$(34.00 + 13.50 + 3.80 + 29.80) \times 0.20 \times 0.25$	m3	4.06	
				RAZEM	m3	4.06   4.06
9.	KNR 2-02 0102 - 06	Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie	$(34.00 + 13.50 + 3.80 + 29.80) \times 0.45$	m2	36.50	

Przedmiar robót do projektu technicznego zabudowy parkingowej zaplecza Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

KOMPA		Opis i wyliczenia		poszcze	RAZEM
Lp.	Podst.				
			RAZEM	m2	36.50   36.50
10	KNR 2-31 0103 - 02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwą konstrukcyjną nawierzchni w gr.kat.III-IV			
		36.50*15.00	m2	547.50	
			RAZEM	m2	547.50   547.50
11	KNR 2-31 0105 - 03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.			
		36.50*15.00	m2	547.50	
			RAZEM	m2	547.50   547.50
12	KNR 2-31 0105 - 04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.			
		[36.50*15.00]*7	m2	3832.50	
			RAZEM	m2	3832.50   3832.50
13	KNR 2-31 0107 - 02	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - 6r.grub.warstwy po zagęszcz.ponad 10 cm			
		547.50*0.20	m3	109.50	
			RAZEM	m3	109.50   109.50
14	KNR 2-31 0302 - 04	Nawierzchnia z kostki kamiernej granitowej 6/8 na podsypce cementowo-piaskowej			
		4.50*0.25*15	m2	16.88	
			RAZEM	m2	16.88   16.88
15	KNR 2-31 0511 - 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka STAROBRU K kamal czerwona k-16			
		[13.25*34.50]-16.88	m2	440.25	
			RAZEM	m2	440.25   440.25
16	KNR 2-21 0218 - 02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim			
		(34.50*1.00+11.50*3.00+18.70*6.80+16.00*2.00)*0.20	m3	45.63	
			RAZEM	m3	45.63   45.63
17	KNR 2-21 0401 - 03	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.IV bez nawożenia			
		34.50*1.00+11.50*3.00+18.70*6.80+16.00*2.00	m2	228.16	

Przedmiar robót do projektu technicznego zabudowy parkingowej zaplecza Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

=====KOMA=====			
Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	poszcze   RAZEM
			RAZEM m2   228,16   228,16